

## **PYTANIE WYKONAWCY**

**I.** KSAP 2 piętro Biblioteka + pom 214.

1. W opisach pozycji przedmiaru dla układania przewodów kabelkowych (poz 13 do 21) nie podano typów przewodów i ich przekrojów (np. łączny przekrój do 7,5mm<sup>2</sup> dotyczy wielu różnych przewodów),
2. Poz 36 do 41 nie zawierają informacji o typach opraw oświetleniowych (niekompletny opis pozycji),
3. W projekcie pokazano gniazda sieci informatycznej i telefoniczne, w przedmiarze brak pozycji dotyczących tych instalacji.
4. Brak w kosztorysie pozycji podłączenie przewodów pod zaciski.

### **ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO NA I.**

Zamawiający zmodyfikował załącznik do SIWZ nr 6.3 o uzupełnienie informacji o które pytał Wykonawca we wszystkich punktach oraz rozszerzył przedmiar o pozycje sieci teleinformatycznej.

**II.** KSAP 2 piętro bez Biblioteki i pom 214.

1. W opisach pozycji przedmiaru dla układania przewodów kabelkowych (poz 10 do 17) nie podano typów przewodów i ich przekrojów (np. łączny przekrój do 7,5mm<sup>2</sup> dotyczy wielu różnych przewodów),
2. Poz 31 do 40 nie zawierają informacji o typach opraw oświetleniowych (niekompletny opis pozycji),
3. Poz 28 do 30 jakiego osprzętu dotyczy zapis "ramki osprzętowe - montaż,
4. Brak w kosztorysie pozycji podłączenie przewodów pod zaciski,

### **ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO NA II**

Zamawiający zmodyfikował SIWZ usuwając załącznik z przedmiarami, których pytania te dotyczą.

## **Pytania Wykonawcy**

1. Szatnia i hall wejściowy.
  - Platforma dla niepełnosprawnych typu T100 pozycja 148 nie spełnia założeń projektowych.
  - Czy poz nr 146 i 147 kosztorysu budowlanego dotyczy zakupu Colorker Selecta Bronze Mat na roboty remontowe planowane w przyszłości, nie objęte zakresem zadania jw.?
  - Fabryka Opoczno nie ma w swojej ofercie kolekcji Arrenica, czy należy przyjąć Arenisca?
  - W poz 32 i 33 kosztorysu elektrycznego ujęto montaż opraw rastrowych w szatni, te same oprawy rozliczone są w kosztorysie budowlanym w pozycjach 158 –161. Prosimy o skorygowanie zakresu robót.
  - W poz 145 kosztorysu budowlanego przewidziano demontaż i ponowny montaż oraz uruchomienie urządzeń kontroli dostępu. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót

## **Odpowiedzi do pytań przetargowych oraz niezbędne korekty do specyfikacji dla tematu „Remont w szatni oraz Hallu wejściowym”.**

Ad 1. Pytanie dotyczące platformy dla niepełnosprawnych

W załączniku jest opis platformy ze SIWZ

powinno być:

zamiast platformy T 100 należy zastosować platformę T 80 (platforma T 100 jest przeznaczona wyłącznie do jazdy po linii prostej)

tor jezdny z jednym zakrętem pod kątem 90 stopni oraz przejazdem przez spocznik schodów mocowany do ściany

całkowita długość toru jezdnyego około 6,6 m

Ad 2. Pytanie dotyczące pozycji 146 oraz 147 z kosztorysu

Potwierdzamy w powyższych punktach jest wyraźnie napisane że zakres obejmuje wyłącznie dostawę i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora.

Powyższe płytki nie będą położone w tym etapie robót budowlanych

Ad 3. Pytanie dotyczące nazwy produktu Płytki gresowe w punktach 67, 70,72

Chodzi o płytki w pomieszczeniach zapleczych tzn. mniej ekspozycyjnych

Nazwa produktu to **Arenisca Mocce Opoczno** a nie jak w kosztorysie Arrenica Mocce.

Ad 4. Pytanie dotyczące opraw policzonych w kosztorysach elektrycznych i budowlanych dwukrotnie  
Oprawy policzono omyłkowo w branży elektrycznej należy wykreślić pozycje dotyczące oświetlenia w kosztorysie elektrycznym ( 28 do 33 ).

Ad 5. Pytanie dot kontroli specyfikacji dostępu ( punkt 154 )

Wszystkie urządzenia faktycznie dziś są w zainstalowane hallu należy przewidzieć ich demontaż przed pracami dotyczącymi posadzek a następnie montaż we wskazanym w projekcie miejscu. Urządzenia kontroli dostępu to 2 bramki obrotowe na karty magnetyczne oraz bramka uchylna sterowana z recepcji.

Okablowanie powinno być ukryte pod posadzką i dostosowane do potrzeb urządzeń . W zakresie prac przewidzieć uruchomienie w/w urządzeń. Oprócz wymienionych urządzeń w hallu zainstalowano bariery ochronne stalowe chromowane z rur fi50mm . Należy przewidzieć ich nowe ustawienie oraz jeżeli to będzie wymagało rozbudowę zgodnie z rysunkami architektury.

AD 6 Ponadto podczas weryfikacji specyfikacji meblowej zauważono błędnie wprowadzone informacje, które trzeba poprawić i uwzględnić :

SWIZ załącznik "Zał. nr 6.4 pr\_rem\_KSAP\_2009" pozycja 149 d.16

**Jest:**

Szafki wnekowe płytowe (60x60xh=163cm) zamykane z drzwiami meblowymi forniowanymi z płyty pilśniowej grubości 18mm wbudowane w ścianach, kolor orzech Noce Garda kol.R5731

**winno być:**

Szafki wnekowe płytowe (60x60xh=163cm) zamykane drzwiami meblowymi melaminowanymi z płyty wiórowej grubości 18mm wbudowane w ścianach, kolor orzech Noce Garda kol.R5731

"Zał. nr 6.4 pr\_rem\_KSAP\_2009" pozycja 151 d.16

**Jest:**

Szafki frontowe MDD podświetlone LT 18 szerokość 220cm x 80cm x h=110cm

**Winno być:**

Szafki frontowe MDD podświetlone LT 18 szerokość 220cm x 85cm x h=110cm

**WSZYSTKIE OMÓWIONE ZMIANY I PRECYZYJNIEJSZE OKREŚLENIA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W ZMODYFIKOWANYCH ZAŁĄCZNIKACH DO SIWZ W DNIU 21.07.09**

#### **Pytanie Wykonawcy**

2. Piętro II – biblioteka i pom214

- projekt przewiduje demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu i sprawdzenie klimatyzatorów – brak stosownej pozycji.
- W kosztorysie brak montażu gniazd komputerowych
- Czego dotyczy poz nr 33 – 35 i 42 w kosztorysie elektrycznym
- W kosztorysie brak zasilania rozdzielnicy TE1 przewodem yky 5x25
- Brak pozycji kosztorysowej montażu szynoprzewodu

#### **Odpowiedz Zamawiającego**

Zamawiający zmodyfikował załącznik do SIWZ nr 6.3 o uzupełnienie informacji o które pytał Wykonawca we wszystkich punktach oraz rozszerzył przedmiar o pozycje sieci teleinformatycznej.

#### **Pytania Wykonawcy**

3. Piętro II – bez biblioteki i pom214

#### **Odpowiedz Zamawiającego**

Zamawiający zmodyfikował SIWZ usuwając załącznik z przedmiarami, których pytania te dotyczą.

-